

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 00</i>
CA MT 01391 ETQ-00064773	D	ST - Specifiche Tecniche	REC - Recinzioni	Data 03/02/2017
Centrale / Impianto:	Sito di Caorso - Sezione Manutenzione			
Titolo Elaborato:	Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso			
Rev. 00				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
SORVEGLIANZA SUGLI ELABORATI PRODOTTI DA Sogin Caorso				
Motivo invio: Per Benestare				
ESTERNO	DCE-CAO Bonadè P.	DCE-CAO Balzarini G.	DCE-CAO Tizzano R.	DCE-CAO Romani S.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Romani S.

Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



Sommario

0.	RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN ex D. Lgs. 231/2001.....	3
1.	OGGETTO	5
2.	DESCRIZIONI ATTIVITÀ	5
3.	PRESCRIZIONI PER I LAVORI	5
4.	GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	8
5.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	8
6.	ONERI A CARICO DI SOGIN	10
7.	SISTEMA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
8.	TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11
9.	INGRESSO PRESSO L'IMPIANTO ED ORARIO DI LAVORO.....	11
10.	SICUREZZA SUL LAVORO.....	12
11.	SOPRALLUOGHI.....	12

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	2/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



0. RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN ex D. Lgs.

231/2001

SOGIN ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 (Modello).

Tale Modello è comprensivo di un Codice etico che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice etico sono consultabili all'indirizzo "www.sogin.it".

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all'estero, tra i quali l'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, oltre a prevenire situazioni di conflitto di interesse.

Il Modello prevede che tutti coloro che instaurano rapporti e relazioni con SOGIN debbano assumere un comportamento che non costringa i Dipendenti, gli Amministratori, gli Organi societari o qualsiasi altra persona operante per SOGIN a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice etico, e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel suddetto Modello in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con SOGIN.

In ogni caso, nell'ipotesi che l'Appaltatore, nello svolgimento della propria attività adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice etico, SOGIN è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	3/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



I destinatari del presente documento, in funzione del ruolo assunto da ciascuno, sono responsabili della conformità dei propri comportamenti ai principi espressi dal Codice Etico adottato da SOGIN, nonché della corretta applicazione del documento stesso.

In particolare, il Tutor e gli utilizzatori del presente documento hanno la responsabilità di vigilare sulla corretta modalità di applicazione dello stesso ed, in presenza di eventuali anomalie, suggerire opportune modifiche allo stesso Modello.

Eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico (ivi incluse eventuali violazioni di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003), vanno segnalati all'Organismo di Vigilanza indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN

c/o SOGIN S.p.A.

Via Marsala, 51 c

00185, Roma

È sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difforni.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	4/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



1. OGGETTO

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà detta degli "800 metri" presso la Centrale Nucleare di Caorso

2. DESCRIZIONI ATTIVITÀ

Le attività comprese nella presente specifica, riguardano:

- La manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e delle opere accessorie site nell'area golenale di proprietà SOGIN;
- La manutenzione straordinaria ed il ripristino di alcuni tratti della recinzione delimitante la proprietà SOGIN;
- Sfrondata o taglio di essenze vegetali lungo le strade golenali e lungo la passerella "Opera di Presa";
- Disboscamento delle aree limitrofe alla recinzione delimitante la proprietà SOGIN;
- Sfrondata o taglio piante pericolanti collocate lungo il perimetro della recinzione delimitante la proprietà SOGIN a ridosso di terreni di Terzi.

Il tutto come da progetto approvato dai vari enti preposti **allegato 1**

3. PRESCRIZIONI PER I LAVORI

Le prescrizioni per i lavori in oggetto sono quelle previste dal paragrafo 8 pag. 88 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO" ovvero:

1. Negli interventi di pulizia dalla vegetazione (fascia lungo la recinzione, fascia sotto la passerella, fascia lungo le strade golenali interne), andrà rispettato come criterio generale il mantenimento degli alberi adulti delle specie autoctone;
2. Per tutta la durata del cantiere sarà presente un agronomo per l'individuazione delle piante meritevoli di essere mantenute (ed eventuale adozione di misure di protezione) e una figura professionale con competenze specifiche per l'individuazione delle

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	5/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



situazioni puntuali critiche e l'indicazione delle misure da adottare in situ per ridurre il disturbo alla fauna e alla vegetazione (indicazioni tempestive agli operai ed accorgimenti durante la fase di taglio della vegetazione);

3. Dovrà essere bagnato il terreno in modo da ridurre l'impatto della polvere sollevata dai mezzi pesanti;

4. compatibilmente con le necessità tecniche di realizzazione degli interventi, si dovranno organizzare le fasi di lavoro in modo tale da arrecare il minor disturbo alla fauna ospite e interferire il meno possibile con le abitudini delle specie che frequentano la zona; particolare riguardo andrà rivolto all'avifauna di interesse, svernate o eventualmente nidificante nell'area di intervento, nonché ad alcune specie rettili, come la testuggine (*Emys orbicularis*) ed anfibie, come la rana verde minore (*Pelophylax lessonae*), delle quali sono indicati siti di riproduzione nella zona dei bacini ex-cave; in questa zona in particolare dovranno essere utilizzati mezzi meccanici ridotti (sia per gli interventi sulla vegetazione che per la posa della recinzione); nei punti più critici i lavori saranno svolti manualmente;

5. si ritiene che il disturbo atteso non necessiti di specifiche mitigazioni, in considerazione di quanto esposto al paragrafo 6.2, nel caso i lavori fossero svolti in periodo invernale; in particolare si ritiene che per la realizzazione dei lavori lungo gli argini e le strade golenali sia sufficiente svolgere il cantiere tra settembre e marzo; per i lavori lungo la recinzione perimetrale, invece, il cantiere si debba concentrare tra fine ottobre e febbraio, rispettando così i periodi riproduttivi delle diverse classi animali, sfruttando il periodo di letargo della testuggine e della rana *lessonae*, con particolare attenzione ai tratti a sud ed est, dove sono presenti le zone umide;

6. Preso atto che il cantiere non necessita di aree di deposito e che i mezzi pesanti potranno svolgere le attività restando sulle strade, si dovrà porre attenzione a non invadere suolo vegetato per manovre-mezzi e depositi di materiale, seppur temporanei;

7. gli orari di cantiere dovranno essere ridotti alle ore di luce naturale, senza prevedere illuminazione artificiale.

Le stesse indicazioni valgono nel caso di ripetizione dei lavori per la manutenzione delle opere.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	6/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



In fase di predisposizione delle attività e comunque prima dell'inizio delle stesse l'Appaltatore dovrà effettuare il sopralluogo presso il sito di Caorso per stabilire, in accordo con Sogin, il programma cronologico di massima, l'organizzazione dei propri mezzi ed attrezzature e quant'altro necessario per la corretta gestione delle attività.

I lavori devono essere eseguiti con mezzi idonei, macchine operatrici di adeguata potenza, dotati di tutte le attrezzature "bracci" con appropriati trituratori-sminuzzatori, trincia sarmenti, autocarri, rulli compressori, escavatori ecc. adeguati al lavoro da eseguire, decespugliatori, motoseghe e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Tutte le attrezzature devono essere di elevata qualità, marcate "CE" e rispondenti sia alle prescrizioni del contratto che alle normative vigenti.

Dovrà essere evitato, dove possibile, la caduta di piante sulla strada e sulla recinzione per non danneggiare il manto stradale e la recinzione stessa. Sarà a cura dell'Appaltatore l'eventuale smontaggio della recinzione e il successivo ripristino così come la regolazione della circolazione stradale, durante tutte le operazioni, e la regolazione della circolazione dei natanti nel tratto del torrente Chiavenna durante la sfrondata e il taglio piante collocate lungo il tratto di recinzione interessato.

L'Appaltatore dovrà operare in modo da evitare danni a persone, cose e animali, pertanto quando ne avvisi la necessità, dovrà adottare adeguati modi operativi attenendosi alle prescrizioni impartite dai consulenti professionali, suffragati dalla buona tecnica, per l'abbattimento guidato della piante, ricorrendo, quando occorra, al taglio anticipato delle cima e dei rami delle stesse e l'eventuale messa in tiro degli alberi da abbattere.

Quest'ultima prescrizione deve essere estesa anche ai casi in cui durante la caduta, le piante da abbattere possano danneggiare anche eventuali altre piante non interessate dal taglio.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	7/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



4. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

Per quanto riguarda il materiale legnoso sarà a cura dell'Appaltatore la de-pezzatura dei tronchi in topi adatti al trasporto, nonché l'accumulo in luoghi idonei indicati da Sogin e il loro smaltimento a norma di legge.

L'asportazione completa della ramaglia, consistente nel carico e trasporto del materiale, con l'ausilio di mezzi meccanici ed il loro smaltimento a norma di legge.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il recupero e smaltimento di tutte le piante cadute e relative ramaglie presente nelle aree interessate ai lavori.

L'Appaltatore dovrà fornire a Sogin copia del formulario attestante lo smaltimento del materiale prodotto.

Tutti gli altri materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto (filo spinato, pali o cancelli recinzione ecc.) dovranno essere recuperati, pesati e depositati in cassoni scarrabili che Sogin metterà a disposizione nell'area dell'ex Centro Informazione.

Sarà a cura dell'Appaltatore il recupero di tutto l'eventuale materiale (plastica, ferro ecc.) presente nelle aree interessate ai lavori, il suo trasporto, la divisione per tipologia e il conferimento negli stessi cassoni scarrabili.

Lo smaltimento di quest'ultimi materiali sarà a cura Sogin.

5. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto già menzionato nei precedenti paragrafi, sono a carico dell'Appaltatore:

- L'esecuzione di tutte le attività richieste pienamente rispondente ai fini cui è destinata ed eseguita nel pieno rispetto delle norme e della regola d'arte.
- L'effettuazione dei lavori con l'impiego di personale qualificato secondo la tipologia di attività, le specifiche di riferimento e le leggi vigenti.
- Le spese relative al vitto, alloggio, trasferte, eventuali indennità varie e gli oneri assicurativi e contributivi inerenti al personale operante per lo svolgimento delle attività.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	8/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



- L'impiego di macchine operatrici, attrezzature, utensili, accessori e materiali necessari per l'esecuzione delle attività richieste, rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.
- Trasporto e carico/scarico dei materiali ed attrezzature necessari all'esecuzione delle attività, da e per il sito.
- Le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nelle aree di lavoro e l'adozione dei mezzi di prevenzione e delle cautele necessarie al mantenimento dell'igiene e della sanità dell'ambiente secondo le norme vigenti.
- L'utilizzo dei D.P.I. e l'osservanza da parte del proprio personale di tutte le misure di sicurezza ed igiene sul lavoro imposte dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta derivanti da tagli come previsto nell'allegato 1 paragrafo 5.3 punto 8 pag. 75 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO"
- Sopralluoghi nelle aree interessate dai lavori;
- Il rispetto delle norme di legge in materia di prevenzioni infortuni nonché delle prescrizioni che volta per volta, in sede di consegna delle aree saranno specificate dalla Sogin, tutto ciò a prescindere dalla presenza sul posto di un incaricato della Sogin al quale l'Appaltatore dovrà rivolgersi prima di iniziare qualunque lavoro e fare riferimento per qualsiasi esigenza che si verificasse durante l'esecuzione dello stesso
- L'eventuale delimitazione o recinzione delle aree di lavoro e l'adozione dei procedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla peculiarità del lavoro.
- Il riassetto e la pulizia delle aree di lavoro con trasporto dei materiali di risulta in luogo indicato da SOGIN.
- L'Appaltatore dovrà inoltre rendersi garante che i propri dipendenti rispettino le disposizioni di ingresso e gli obblighi di permanenza nella Centrale di Caorso.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	9/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



- Tutto quanto non espressamente indicato negli oneri a carico SOGIN e richiesto per l'esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto della presente Specifica.

6. ONERI A CARICO DI SOGIN

È a carico SOGIN:

- Agronomo per l'individuazione delle piante meritevoli di essere mantenute (ed eventuale adozione di misure di protezione) come da progetto allegato 1 paragrafo 8 punto 2 pag 88 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO"
- Professionista con competenze specifiche per l'individuazione delle situazioni puntuali critiche e l'indicazione delle misure da adottare in situ per ridurre il disturbo alla fauna e alla vegetazione (indicazioni tempestive agli operai ed accorgimenti durante la fase di taglio della vegetazione); come da allegato 1 paragrafo 8 punto 2 pag. 88 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO";
- La messa a disposizione dei cassoni scarrabili c/o l'ex Centro Informazione.
- La pesa a ponte c/o l'ex Centro Informazione per la pesata dei materiali di risulta.
- Spogliatoio convenzionale per il personale dell'Appaltatore.

7. SISTEMA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Sogin provvederà ad emettere la fattura a carico dell'Appaltatore con le modalità previste nella lettera di contratto.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	10/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



8. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione degli interventi previsti dovranno essere completati in 120 giorni effettivi di lavoro come previsto nell' allegato 1 paragrafo 3.4 pag. 54 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO", si considera che diverse fasi di attuazione degli interventi possono essere contestuali o in parte sovrapposte.

La tempistica indicata non considera le eventuali sospensioni dei lavori per effetto di avversità meteo-climatiche e/o per il verificarsi di condizioni idrometriche inidonee all'esecuzione dei lavori, in quanto i lavori potranno essere sospesi solo per eventi di piena straordinaria.

Si ribadisce che lungo gli argini e le strade golenali sia sufficiente svolgere il cantiere tra settembre e marzo; per i lavori lungo la recinzione perimetrale, invece, il cantiere si debba concentrare tra fine ottobre e febbraio, rispettando così i periodi riproduttivi delle diverse classi animali, sfruttando il periodo di letargo della testuggine e della rana lessonae, con particolare attenzione ai tratti a sud ed est, dove sono presenti le zone umide.

9. INGRESSO PRESSO L'IMPIANTO ED ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro sarà quello vigente nel sito di Caorso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.21. Eventuali deroghe dovranno essere concordate ed approvate da Sogin.

Per poter accedere all'impianto di Caorso, l'Appaltatore dovrà comunicare l'elenco del personale impiegato, corredato di copia dei relativi documenti di identità con un anticipo pari ad almeno 8 giorni dalla data prevista per l'effettivo arrivo in cantiere.

L'appaltatore, con le stesse modalità, dovrà anche comunicare l'elenco dei mezzi che dovranno entrare nell'area di centrale per l'esecuzione dei lavori.

Altre limitazioni temporali sono disposte nei documenti autorizzativi (1 paragrafo 3.4 pag. 54 dello "STUDIO D'INCIDENZA SUI SITI SIC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO" e specifica tecnica art. 7 pag. 6)

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	11/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Specifica Tecnica

Lavori di disboscamento e di manutenzione straordinaria delle strade di sorveglianza e della recinzione della proprietà presso la Centrale Nucleare di Caorso

ELABORATO
CA MT 01391

REVISIONE
00



10. SICUREZZA SUL LAVORO

Il servizio che l'Appaltatore effettuerà presso l'impianto di SOGIN Caorso, dovrà essere svolto in condizioni di assoluta sicurezza per il proprio personale e senza arrecare danni a persone, alle cose e a impianti esistenti.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Con riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. SOGIN Caorso renderà edotto l'Appaltatore dei rischi generici dell'impianto.

Nel corso della durata contrattuale, dovranno essere recepite ed osservate tutte le normative che verranno aggiornate e/o di nuova formulazione

11. SOPRALLUOGHI

Il sopralluogo in sede di preparazione dell'offerta è **obbligatorio**.

In virtù delle caratteristiche delle aree dove i lavori andranno eseguiti SIC/ZPS il sopralluogo comprenderà anche un incontro con il personale tecnico del sito che illustrerà le attività richieste.

PROPRIETA	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE	PAGINE
Romani S.	Documento definitivo		Pubblico	12/12

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata

Elaborato: CA MT 01391

Rev: 00

Stato: Autorizzato



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo.

<i>N</i>	<i>File name</i>	<i>Data</i>
1	Progetto esecutivo e studio di incidenza ambientale.pdf	31/01/2017 13:15
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		