



**Computo metrico demolizione controllata edificio BLD10
Area Disattivazione Bosco Marengo**

FN DS 0766 rev. 03

n. lavorazioni	CATEGORIA SOA	Attività in Zona Controllata	Rif. Specifica Tecnica FN DS 0764 Rev. 03	DESCRIZIONE ESTESA	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO (I prezzi e gli importi vanno indicati al netto dell'IVA) €/U.M		IMPORTO TOTALE €	NOTE
							IN CIFRE	IN LETTERE		
1				Partita 1 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE						
1.1	SERV.		Par.4,2	Redazione documentazione	A corpo	1,00				
2				Partita 2 - RIMOZIONI						
2.1			Par. 4,3	Sgombero arredi	a corpo	1,00				
2.2	OS23		Par. 4,4	Rimozione impianto di riscaldamento/raffrescamento	a corpo	1,00				
2.3	OS23		Par. 4,5	Rimozione serramenti interni	a corpo	1,00				
2.4	OS23		Par. 4,6	Rimozione servizi igienici	a corpo	1,00				
2.5	OS23		Par. 4,7	Rimozione controsoffitto a doghe e coibentazione	a corpo	1,00				
2.6	OS23		Par. 4,8	Rimozione impianto elettrico FM e Luce	a corpo	1,00				
2.7	OS23		Par. 4,9	Rimozione pareti interne	a corpo	1,00				
3				Partita 3 - RIMOZIONE AMIANTO						
3,1	OG 12		Par. 4,10	Piano di lavoro e relazione finale	a corpo	1,00				
3,2	OG 12		Par. 4,10	Allestimento cantiere	a corpo	1,00				
3,3	OG 12		Par. 4,10	Allestimento di area confinata per bonifica amianto	m ³	2600,00				
3,4	OG 12		Par. 4,10	Allestimento unità di decontaminazione personale	n°	2,00				
3,5	OG 12		Par. 4,10	Allestimento unità di decontaminazione materiale	n°	2,00				
3,6	OG 12		Par. 4,10	Attività di rimozione manuale del linoleum	m ²	650,00				
3,7	OG 12		Par. 4,10	Attività di scarifica meccanica del massetto	m ²	650,00				
3,8	OG 12		Par. 4,10	Analisi MOCF	n°	35,00				
3,9	OG 12		Par. 4,10	Analisi SEM	n°	6,00				
3,10	OG 12		Par. 4,10	Caricamento, trasporto e smaltimento rifiuti materiali contenenti amianto	t	2,00				
3,11	OG 12		Par. 4,10	Noleggio di 1 container da 20° scarrabile mesi 6	a corpo	1,00				
3,12	OG 12		Par. 4,10	Ripiegamento cantiere	a corpo	1,00				
3,13	OG 12		Par. 4,10	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi	m ²	650,00				
4				Partita 4 - RIMOZIONE TETTO E PARETI PERIMETRALI						
4,1	OS 23		Par. 4,11	Rimozione della guaina impermeabilizzante	a corpo	1,00				
4,2	OS 23		Par. 4,12	Rimozione della copertura metallica	a corpo	1,00				
4,3	OS 23		Par. 4,11	Rimozione porte esterne e finestre	a corpo	1,00				
4,4	OS 23		Par. 4,12	Rimozione pareti perimetrali esterne	a corpo	1,00				
5				Partita 5 - DEMOLIZIONI						
5,1	OS 23		Par. 4,13	Smontaggio struttura portante metallica	a corpo	1,00				
5,2	OS 23		Par. 4,14	Demolizione basamento in c.a. e vespaio	a corpo	1,00				
6				Partita 6 - RIPRISTINO DELLE AREE						
6,1	OS 23		Par. 4,15	Ripristino delle aree	a corpo	1,00				
7				Partita 7 - NOLI						
7,1	OS 23		Par. 5,3	Nolo a caldo muletto a forche 5 t	mese	9,00				

7,2	OS 23		Par. 5,3	Nolo a caldo di Autocarro ribaltabile da 18 mc	h	120,00				
7,3	OS 23		Par. 5,3	Nolo a caldo di escavatore idraulico gommato da 18.000 kg, capacità benna 1 mc	h	120,00				
7,4	OS 23		Par. 5,3	Nolo a caldo di autogru da 20000 kg.	h	240,00				
8				Partita 8 - CONFERIMENTO RIFIUTI						
8,1	OS 23		Par.8	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	450,00				
8,2	OS 23		Par. 8	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	450,00				
8,3				Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti						
8,3,1	OS 23		Par. 8	macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	240,00				
8,3,2	OS 23		Par. 8	legna di scarto, serramenti in legno	t	7,80				
8,3,3	OS 23		Par. 8	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali isolanti non pericolosi (CER 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03)	kg	15000,00				
9				Partita 9 - LAVORI A MISURA						
9,1	OS 23		Par. 12	Operaio qualificato edile - prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	h	80,00				
9,2	OS 23		Par. 12	Operaio comune edile - prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	h	80,00				
Po	Importo totale offerto inferiore all'importo posto a base di gara (*)			IN CIFRE € (IVA esclusa)						
				IN LETTERE € (IVA esclusa)						
r	Pari ad un ribasso sull'importo posto a base di gara (*)			IN CIFRE %						
				IN LETTERE %						
Pg	Importo posto a base di gara soggetto a ribasso €					€ 537.155,81				
	(*) Comprensivo dei costi per la sicurezza interna aziendale (diversi dagli oneri della sicurezza indicati da Sogin nel documento FN DS 0800) che sono pari a:			IN CIFRE € (IVA esclusa)						
				IN LETTERE € (IVA esclusa)						
<p><i>N.B. In caso di difformità tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, ai fini dell'aggiudicazione sarà considerato valido quello in lettere.</i></p>										